Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		**Roboty rozbiórkowe i makroniwelacyjne**			
1 d.1	KNR 2-31 0815-06 analogia	Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		170	m2	170,000	
				RAZEM	170,000
2 d.1	KNR 2-31 0813-05 analogia	Rozebranie krawężników granitowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych prostych (polegające na przecięciu elem. stalowych)	szt.przec.		
		30	szt.przec.	30,000	
				RAZEM	30,000
4 d.1	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
5 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod ciągi pieszo-jezdne w gruncie kat. I-IV głębokość około 36 cm	m2		
		113	m2	113,000	
				RAZEM	113,000
6 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod ciągi pieszo-jezdne w gruncie kat. I-IV - głębokość około 58cm	m2		
		57	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
7 d.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie rury wodociągowej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
8 d.1	KNR 2-01 0212-07 0214-04 analogia	Koszt wywozu samochodami samowyładowczymi uprzednio zmagazynowanego na hałdach gruzu wraz z jego utylizacją	m3		
		71	m3	71,000	
				RAZEM	71,000
2		**Ciągi pieszo jezdne**			
9 d.2	KNR 2-31 0111-03 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1,5/2 nie większej niż 4MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		57	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
10 d.2	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1,5/2 nie większej niż 4MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		92	m2	92,000	
				RAZEM	92,000
11 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		143	m2	143,000	
				RAZEM	143,000
12 d.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		143	m2	143,000	
				RAZEM	143,000
13 d.2	KNR 2-31 0302-01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		57	m2	57,000	
				RAZEM	57,000

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4669 Użytkownik: Adam Santorowski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		86	m2	86,000	
				RAZEM	86,000
15 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
16 d.2	KNR 2-31 0404-05 analogia	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
3		Rampa dla niepełnosprawnych			
17 d.3	KNR 2-01 0221-04	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		36,62	m3	36,620	
				RAZEM	36,620
18 d.3	analiza indywidualna	Zabezpieczenie rury instalacji deszczowej	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
19 d.3	TZKNBK III - 23	Układanie betonu na gruncie - w podłożach, polepach, izolacjach poziomych, podłogach itp. o objętości elementu 1.0 do 1.5 m3	m3		
		1,88	m3	1,880	
				RAZEM	1,880
20 d.3	TZKNBK III - 15	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych o średnicy stali do 12 mm	kg		
		697,98	kg	697,980	
				RAZEM	697,980
21 d.3	KNNR 2 0102-03	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian żelbetowych prostych	m2		
		56,35	m2	56,350	
				RAZEM	56,350
22 d.3	TZKNBK III - 36	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m3	m3		
		8,01	m3	8,010	
				RAZEM	8,010
23 d.3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1,5/2 nie większej niż 4MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
24 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
25 d.3	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
26 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
27 d.3	KNR 0-17 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4669 Użytkownik: Adam Santorowski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.3	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
29 d.3	KNR 2-02 1207-01 analogia	Balustrady pochylni z podwójnym pochwytem dla niepełnosprawnych - balustrada o pochwytach na wys. 90 cm i 75 cm, stalowe ocynkowane, malowane proszkowo	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
30 d.3	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe: słupki mocowane za pomocą stóp osłoniętych rozetami ochronnymi	m		
		17,5	m	17,500	
				RAZEM	17,500

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4669 Użytkownik: Adam Santorowski