IF.2600.9.2021

Jawor, 22.06.2021 r.

Informacja dotycząca zmiany treści zapytania ofertowego pn. „Wykonanie robót remontowo-budowlanych na I piętrze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze."

Zamawiający zmienia treść opisu ww. zamówienia w następującym zakresie:

3. Przedmiot zamówienia obejmuje (opis zamówienia):

Remont posadzki:

Zadanie polega na skuciu „wykładziny" z żywicy epoksydowej o grubości około 2mm wraz z posadzką betonową o grubości około 10cm na powierzchni około 151m2, wywiezieniu gruzu powstałego wskutek rozbiórki posadzi około 15,1m^3. W miejscu skutej posadzki należy ułożyć styropian XPS lub EPS (podłoga) o grubości około 3cm na powierzchni 151m2, następnie wykonać posadzkę betonową o grubości 5cm na powierzchni 151m2 zbrojoną siatką stalową o średnicy drutu około 2-3mm i oczkach max. 15 na 15 o powierzchni około 151m2 i ułożyć nowe płytki na (klej do płytek) z wykonaniem cokołu na całej długości korytarza około 130mb. Kolorystykę płytek należy ustalić z Zamawiającym.

Przed rozpoczęciem skuwania posadzki należy wykonać nacięcia piłą do betonu w celu zapobieżenia powstawaniu spękań na ścianach (przenoszenie drgań itp.).

Uwaga:

Należy zastosować zbrojenie wylewki - z siatki stalowej oraz wykonać nacięcia piłą do betonu co 5m (dylatacja).

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego znajduje się w folderze „korytarz".

Zmianie ulega również przedmiar w ww. zakresie:

„Remont posadzki I piętro.pdf"

STAROSTWO POWIATOWE
w Jaworze
Wydział Inwestycji i Funduszy
59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26
tel. 76 729-01-01, fax 76 729- 01- 60

Paweł Sawicki

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki na I piętrze
ADRES INWESTYCJI : Wrocławska 26, 59-400 Jawor
INWESTOR : Starostwo Powiatowe
ADRES INWESTORA : ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Sawicki
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont posadzki na I piętrze SP Jawor.					
1		**Remont posadzki na I piętrze.**			
1 d.1	kalkulacja własna	Skucie posadzki z żywicy epoksydowej grubość około 2mm	m^2		
		151	m^2	151.000	
				RAZEM	151.000
2 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych o grubości 10cm	m^2		
		151	m^2	151.000	
				RAZEM	151.000
3 d.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m^3		
		15.1	m^3	15.100	
				RAZEM	15.100
4 d.1	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m^3		
		15.1	m^3	15.100	
				RAZEM	15.100
5 d.1	TZKNBK I 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia	m^3		
		15.1	m^3	15.100	
				RAZEM	15.100
6 d.1	KNR 9-15 0401-02	Izolacje cieplne z płyt EPS lub XPS - poziome o grubości 3cm	m^2		
		151	m^2	151.000	
				RAZEM	151.000
7 d.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 50 mm	m^2		
		151	m^2	151.000	
				RAZEM	151.000
8 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m^2		
		151	m^2	151.000	
				RAZEM	151.000
9 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m^2		
		151	m^2	151.000	
				RAZEM	151.000
10 d.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
11 d.1	Kalkulacja własna	Nacięcie posadzki co 5m (utworzenie dylatacji).	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 33884 Użytkownik: inwestycje