
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej DP NR 2176 D Jawor-Godziszowa od km 3+649 do km 5+590
ADRES INWESTYCJI : w. Godziszowa, Gmina Mściwojów, dz. nr 141/2, 141/3, 141/4, 143, 221, obręb nr 0003 Godziszowa
INWESTOR : POWIAT JAWORSKI - STAROSTWO POWIATOWE w JAWORZE
ADRES INWESTORA : 59-400 JAWOR, ulica Wrocławska 26
BRANŻA : budowlano-drogowa
SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Waldemar Wojciechowski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2014 r.

WYKONAWCA

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ DP NR 2176 D JAWOR-GODZISZOWA od km 3+649,20 do km 5+590					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00					
1.1	KNNR 1 0111-01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1,9408	km km	 1,94
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D.03.00.00					
2.1	KNR 2-31 1406-03	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 16	szt. szt.	 16,00
2.2	KNR 2-31 1406-04	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	 2,00
3 NAWIERZCHNIE D.05.00.00					
3.1	KNNR 6 1005-06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1069,95+627,84+590,71+1180,95+711,31+1263,67+764,72+1080,04+967,93+1736,13+1688,52	m ² m ²	 11681,77
3.2	KNNR 6 11681,77	D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 11681,77	m ² m ²	 11681,77
3.3	KNNR 6 0108-02	D.04.08.01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 100 kgm/m ² - jezdnia 1168,18	t t	 1168,18
3.4	KNNR 6 0309-02	D.05.03. 05/b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 11681,77	m ² m ²	 11681,77
3.5	KNNR 6 0309-01	D.05.03. 05/b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - wjazd na posesje 658,97	m ² m ²	 658,97
3.6	KNNR 6 0113-05	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm-wjazdy na posesje Krotność = 0,5 658,97	m ² m ²	 658,97
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D.06.00.00					
4.1	KNNR 6 1301-01	D.06.03.01	Pobocza - profilowanie 13,92+70,2+16,85+13,67+34,03+33,80+9,03+13,46+27,66+75,46+27,09+4,86+30,62+43,78+40,53+19,26+110,78+15,25+5,84+9,36+214,93+78,32+66,62+21,65+516,11	m ² m ²	 1513,08
4.2	KNNR 6 1301-02	D.06.03.01	Pobocza - zagęszczanie 1513,08	m ² m ²	 1513,08
5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D.07.00.00					
5.1	KNNR 6 0702-01	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	 2,00
5.2	KNNR 6 0702-05	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 2	szt. szt.	 2,00