
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej DP NR 2176 D Jawor-Godziszowa od km 3+649 do km 5+590
ADRES INWESTYCJI : w. Godziszowa, Gmina Mściwojów, dz. nr 141/2, 141/3, 141/4, 143, 221, obręb nr 0003 Godziszowa
INWESTOR : POWIAT JAWORSKI - STAROSTWO POWIATOWE w JAWORZE
ADRES INWESTORA : 59-400 JAWOR, ulica Wrocławska 26
BRANŻA : budowlano-drogowa
SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Waldemar Wojciechowski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2014 r.

WYKONAWCA

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ DP NR 2176 D JAWOR-GODZISZOWA od km 3+649,20 do km 5+590					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00					
1.1	KNNR 1 0111-01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1,9408	km km	 1,94
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D.03.00.00					
2.1	KNR 2-31 1406-03	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych 16	szt. szt.	 16,00
2.2	KNR 2-31 1406-04	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 2	szt. szt.	 2,00
3 NAWIERZCHNIE D.05.00.00					
3.1	KNNR 6 1005-06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1069,95+627,84+590,71+1180,95+711,31+1263,67+764,72+1080,04+967,93+1736,13+1688,52	m ² m ²	 11681,77
3.2	KNNR 6 11681,77	D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 11681,77	m ² m ²	 11681,77
3.3	KNNR 6 0309-02	D.05..03.05/ b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa scieralna) 11681,77	m ² m ²	 11681,77
3.4	KNNR 6 0308-01	D.05.03.05/ b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 11681,77	m ² m ²	 11681,77
3.5	KNNR 6 0309-01	D.05.03.05/ b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa scieralna) - wjazdy na posesje 658,97	m ² m ²	 658,97
3.6	KNNR 6 0113-05	D.04.04.02	Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm-wjazdy na posesje Krotnosc = 0,5 658,97	m ² m ²	 658,97
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE D.06.00.00					
4.1	KNNR 6 1301-01	D.06.03.01	Pobocza - profilowanie 13,92+70,2+16,85+13,67+34,03+33,80+9,03+13,46+27,66+75,46+27,09+4,86+30,62+43,78+40,53+19,26+110,78+15,25+5,84+9,36+214,93+78,32+66,62+21,65+516,11	m ² m ²	 1513,08
4.2	KNNR 6 1301-02	D.06.03.01	Pobocza - zagęszczanie 1513,08	m ² m ²	 1513,08
5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D.07.00.00					
5.1	KNNR 6 0702-01	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	 2,00
5.2	KNNR 6 0702-05	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 2	szt. szt.	 2,00
6 ELEMENTY ULIC D.08.00.00					
6.1	KNNR 6 0401-03	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 1148,42	m m	 1148,42
6.2	KNNR 6 0401-03	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 64	m m	 64,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
6.3	KNNR 6 0401-03	D.08.01.01	Krawężniki betonowe na płask-obramowanie "języków" o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8,90	m m	8,90
6.4	KNNR 6 0403-03	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wysepkowe o wymiarach 25x30x75 cm na podsypce cementowo-piaskowej 105,20	m m	105,20
6.5	KNNR 2-31 0403-07	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wysepkowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 2,51+2,46+2,14+2,32+2,42+2,27	m m	14,12
6.6	KNNR 2-31 0402-04	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,0625*1148,42+64,0*0,0625+8,9*0,0625	m ³ m ³	76,33
6.7	wycena indywidu- alna	D.08.01.01	Oczyszczenie i przełożenie przyłączy kanalizacji deszczowej (burzowej) 15*6,0	m m	90,00