

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY				
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
d.1	0807-01	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	m ²		
d.1	0304-03	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3	TZKNBK XI	Demontaż posadzki asfaltowej	m ²		
d.1	0301-32	190.65	m ²	190.650	
				RAZEM	190.650
4	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki asfaltowej	m ²		
d.1	0301-32	190.65	m ²	190.650	
				RAZEM	190.650
5	KNR 2-01	Wyk liniowy wzdłuż ściana fundamentowych	m ³		
d.1	0310-02	812.14	m ³	812.140	
				RAZEM	812.140
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- dwie warstwy	m ²		
d.1	0603-07	578.67	m ²	578.670	
				RAZEM	578.670
7	KNR 0-17	Izolacja pionowa termiczna (styropian gr 8,0cm) ścian fundamentowych na gł.strefy przemarzania	m ²		
d.1	2610-01	205.75	m ²	205.750	
				RAZEM	205.750
8	KSNR 2	Demontaż podłogi z desek na poddaszu sali gimnastycznej	m ²		
d.1	1105-02	317.5	m ²	317.500	
				RAZEM	317.500
9	KNR 2-02	Ułożenie wełny mineralnej gr15cm z zastosowaniem folii paroszczepuszałnej i paroszczelnej	m ²		
d.1	2011-02	317.5	m ²	317.500	
				RAZEM	317.500
10	KNR 13-12	Ułożenie płyt OSB na istniejących legarach 2 x 25mm	m ²		
d.1	0704-03	317.5	m ²	317.500	
				RAZEM	317.500
11	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z płytami styropianowymi 5 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-warstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
d.1	2610-01	88.20	m ²	88.200	
				RAZEM	88.200
12	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z płytami styropianowymi 14 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-warstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
d.1	2610-01	597	m ²	597.000	
				RAZEM	597.000
13	KNR-W 2-	Montaż uchwytych rynnowych i do rur spustowych	szt		
d.1	02 1016-05	80	szt	80.000	
				RAZEM	80.000
14	NNRNKB	Parapety zew. z blachy powlekanej szer 35cm	m ²		
d.1	202 0541-01	24.25	m ²	24.250	
				RAZEM	24.250

ANDRZEJ MACIEJOWSKI

mgr inż. architekt
upr.proj. nr 166/90/Lw
59.400.1awo.01.Staffa 8