

## **OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO**

### **polegającego na przebudowie chodnika w Mściwojowie przy drodze powiatowej nr 2801D od pos. nr 16 do pos. nr 41**

#### **1. Stan istniejący**

Przez wieś Mściwojów przebiega droga powiatowa nr 2801D z chodnikiem dla pieszych o nawierzchni z płyt betonowych, wykonany przed około 35 lat.

Przyjęta wówczas technologia wykonywania oraz działanie czasu spowodowały, iż na nawierzchni powstały głębokie nierówności, płyty poprzeczyły się tworząc ostre wystające krawędzie co stwarza duże zagrożenie potykania się pieszych i niebezpiecznych dla zdrowia upadków. Ponadto zestarzały beton powoduje, iż płyty łatwo pękają oraz wykruszają się utrudniając utrzymanie ich w czystości.

Wieś Mściwojów jest siedzibą władz gminy, gdzie panuje wzmożony ruch pieszych do Urzędu Gminy, do ośrodka zdrowia oraz położonego w sąsiedztwie kościoła, i taki stan techniczny nawierzchni chodnika stwarza wiele przesłanek do wypadku, a ponadto psuje estetykę miejscowości.

#### **2. Cel wykonania.**

Celem wykonania zadania jest ujednoczenie szerokości chodnika oraz wymiana nawierzchni części chodnika na odcinku 270 mb od Urzędu Gminy w kierunku ośrodka zdrowia z zastosowaniem kostki brukowej betonowej szarej.

Planowana jest również wymiana krawężników z kamiennych na betonowe. Całe przedsięwzięcie powinno poprawić bezpieczeństwo ruchu pieszych i estetykę wsi. Na poprawę estetyki wpłynie też wprowadzenie dodatkowego elementu w pasie drogi tj. pasa zieleni pomiędzy chodnikiem a ogrodzenie posesji.

#### **3. Opis technologii.**

Przedmiotem robót jest:

- ścinka rosnących w chodniku starych drzew z karczowaniem pni
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt oraz krawężnika z odwiezieniem na wskazane przez zarządcę drogi miejsce składowania
- wymiana podbudowy nawierzchni
- wbudowanie krawężników i obrzeży na ławach fundamentowych
- wykonanie nowej nawierzchni o szer. 1,5 m z szarej kostki betonowej typu „kość” o grubości 6 cm
- założenie nowego pasa zieleni pomiędzy obrzeżem a murkami i cokołami ogrodzeń posesji odtworzenie istniejącego
- obrzeża na zjazdach zastąpić „leżącymi” krawężnikami

Przy przystąpieniu do wykonania robót należy wykonać działania przygotowawcze tj. :

- uzgodnić z zamawiającym promienie załamania krawężników na zjazdach
- oznakować plac budowy i pas ruchu na jezdni zgodnie z projektem wykonanym przez wykonawcę zadania.

**DYREKTOR**

mgr inż. Zbigniew Zdebiak