

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0813-06 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		329	m	329.000	
				RAZEM	329.000
2	KNR AT-06 0104-02	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II	t		
		180	t	180.000	
				RAZEM	180.000
3	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II	kurs		
		14	kurs	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 2-31 0401-02 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		329	m	329.000	
				RAZEM	329.000
5	KNR 2-31 0401-02 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod obrzeża betonowe 6x20 przez analogię (20x20)	m		
		554	m	554.000	
				RAZEM	554.000
6	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę	m ³		
		19.7	m ³	19.700	
				RAZEM	19.700
7	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		329	m	329.000	
				RAZEM	329.000
8	KNR 2-31 0407-01 z.o.2.13. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		554	m	554.000	
				RAZEM	554.000
9	KNR 2-31 0105-05 z.o.2.13. 9902-01	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		405.2	m ²	405.200	
				RAZEM	405.200
10	KNR 2-31 0105-06 z.o.2.13. 9902-01	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 3	m ²		
		405.2	m ²	405.200	
				RAZEM	405.200
11	KNR 2-31 0511-02 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		405.2	m ²	405.200	
				RAZEM	405.200
12	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
		790.47	m ²	790.470	
				RAZEM	790.470
13	KNR 2-31 0815-02 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		849.89	m ²	849.890	
				RAZEM	849.890