

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie robót remontowo-budowlanych na parterze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze - dojście do windy osobowej.					
1		Zakup i wymiana drzwi wraz z ościeżnicą			
1	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KSNR 2 d.1 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
5	NNRNKB d.1 202 0830-01	(z.I) Tynki cementowe III kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Wymiana elementów elektr.			
6	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-03 d.2 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KSNR 5 d.2 0201-08	Montaż obudów o powierzchni 0.5-1.0 m2 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	kalkulacja d.2 własna	Zakup i wymiana obudowy wyłącznika energii elektr. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR-W 9 d.2 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5 d.2 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - na przykład świetlówkowa do 4x40 W 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	kalkulacja d.2 własna	Zakup i montaż prostokątnej maskownicy PCV przewodów natynkowych 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
3		Elementy C.O.			
13	KNR 2-02 d.3 1511-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 4-02 d.3 0512-02	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 25-32 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-02 d.3 0515-06	Wymiana grzejnika żeliwnego z rur żeberowych na grzejniki płytowe 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Elementy p. poż.			
16	kalkulacja d.4 własna	Zakup i wymiana skrzyni węża p.poż. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalkulacja d.4 własna	Zakup i wymiana wyłączniczka p.poż. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Elementy wentylacji			
18	KNR-W 4-01 d.5 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Roboty ogólnobudowlane			
19	KNR 2-31 d.6 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 57	m ² m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
20	kalkulacja d.6 własna	Demontaż zestawu drzwi wraz z drewnianą ościeżnicą, zabudowanie płytą OSB, tynkowanie, malowanie. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalkulacja d.6 własna	Demontaż drzwi 80/200 z ościeżnicą stalową, zamurowanie otworu, otynkowanie ściany, pomalowanie. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalkulacja d.6 własna	Demontaż drzwi stalowych 100/200 wraz z ościeżnicą, obrobienie otworu drzwiowego tynkiem cementowym, malowanie 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalkulacja d.6 własna	Regulacja 7 płyt 30x30 kanału technologicznego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalkulacja d.6 własna	Mycie posadzki chemią do podłóg. 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
25	kalkulacja d.6 własna	Zakup i montaż naklejek (wskazanie drogi dla osób niepełnosprawnych) prowadzących od drzwi automatycznych przesuwanych do drzwi windy osobowej. 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
26	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 400	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
27	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 170	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
28	kalkulacja d.6 własna	Zakup i montaż na klej 10 szt. narożników ze stali nierdzewnej 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
29	Kalkulacja d.6 własna	Utylizacja gruzu 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR 4-04 d.6 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
7		Montaż drzwi automatycznych przesuwanych sterowanych fotokomórką			
31	kalkulacja d.7 własna	Demontaż zestawu drzwi dwuskrzydłowych wraz z częścią stałą o wymiarze 271/242 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalkulacja d.7 własna	Zakup drzwi przesuwanych otwieranych automatycznie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KSNR 2 d.7 1002-01	Montaż drzwi zewnętrznych automatycznych 11	m ² m ²	11.000	
				RAZEM	11.000